

Schilderkosten

Vrijstaande woningen

Laagbouwwoning, 2-laags, zadeldak, vrijstaand, 6 x 8,8 m en 6 x 8,8 m



Vorm: laagbouwwoning, 2-laags, vrijstaand, zadeldak.

Afmeting: woning in L-vorm 6 x 8,8 en 6 x 8,8 m, nokhoogte 8 m, goothoogte 2,8 m.

Bijzonderheden: inclusief schilderkosten dakkapel.

Uitvoering	Onderdeel	Hoe- veelh.	Een- heid	Kosten per	
				Eenheid	Totaal
Schilder- beurt	Houten boeiboord, > 200 mm	104,3	m ²	33,65	3.510,-
	Metalen, buitenkozijn, 100 - 200 mm	22,5	m	15,05	339,-
	Houten gevelkozijn, 100 - 200 mm	94,2	m	10,10	954,-
	Metalen buitenraam, draai, 100 - 200 mm	10,0	m	19,85	198,-
	Houten buitenraam, draai, 100 - 200 mm	44,9	m	11,15	500,-
	Houten buitendeur, 1 glasopening	10,0	m ²	32,70	327,-
	Houten puivulling, > 200 mm	9,0	m ²	30,65	276,-
	Metalen garagedeur, vlak	11,3	m ²	40,25	455,-
	Houten balustrade, vlak	9,0	m ²	30,65	276,-
	Houten dakkapel, geprofileerd	8,0	m ²	39,60	317,-
	Houten buitenplafond	17,0	m ²	30,65	521,-
	Kunststof hemelwaterafvoer	13,0	m	5,87	76,30
		Totaal			
Volledig schilderen	Houten boeiboord, > 200 mm	104,3	m ²	64,65	6.745,-
	Metalen, buitenkozijn, 100 - 200 mm	22,5	m	26,05	586,-
	Houten gevelkozijn, 100 - 200 mm	94,2	m	17,65	1.665,-
	Metalen buitenraam, draai, 100 - 200 mm	10,0	m	26,80	268,-
	Houten buitenraam, draai, 100 - 200 mm	44,9	m	19,60	880,-
	Houten buitendeur, 1 glasopening	10,0	m ²	53,70	537,-
	Houten puivulling, > 200 mm	9,0	m ²	57,70	519,-
	Metalen garagedeur, vlak	11,3	m ²	68,20	771,-
	Houten balustrade, vlak	9,0	m ²	57,70	519,-
	Houten dakkapel, geprofileerd	8,0	m ²	83,40	667,-
	Houten buitenplafond	17,0	m ²	57,70	981,-
	Kunststof hemelwaterafvoer	13,0	m	9,59	125,-
		Totaal			

Indirecte projectvoorzieningen

Algemeen

Onderhoudsystemen buitenschilderwerk, hout

Omschrijving

Hieronder vindt u een overzicht van de bewerkingen c.q. handelingen betreffende het onderhoud buitenschilderwerk schildersystemen op hout volgens het 'Basisverf- en glasbestek 2016 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden'.

Bewerkingen / handelingen	Verf		Transp. beits			Vernis			
	OHD		OHT			OHV			
	02	03	08	01	02	05	01-	01	02
Alle verflagen verwijderen door afbranden/afföhnen/afbijten, verweerd hout verwijderen			●						
Alle beits-/vernislagen verwijderen door afföhnen/afbijten, verweerd hout verwijderen						●			●
Plaatselijk schrapen	●			●					
Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen/afbranden/afföhnen/afbijten, verweerd hout verwijderen		●							
Plaatselijk beits-/vernislagen verwijderen door schrapen, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen					●		●	●	
Losse stopverf / kit verwijderen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geheel schuren			●			●			
Geheel ontweren en schuren									●
Intacte lagen reinigen en geheel schuren	●	●		●	●		●		
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd	●	●							
Plaatselijk aanbrengen 1 laag transparante beits inclusief sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd				●	●				
Plaatselijk aanbrengen van 2 lagen vernis inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd							●	●	
Aanbrengen van 1 laag grondverf inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd			●						
Aanbrengen 1 laag transparante beits/vernislagen inclusief de sponningen waaruit de stopverf/kit is verwijderd						●			●
Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen/afkitten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aanbrengen van 1 laag grondverf		●							
Aanbrengen van 1 laag dekverf/transparante beits/vernislagen	●	●		●			●		
Aanbrengen van 2 lagen transparante beits/vernislagen					●	●		●	●
Aanbrengen van 1 laag grondverf en 1 laag dekverf of 2 lagen dekverf			●						

Indirecte projectvoorzieningen

Algemeen

Onderhoudsystemen buitenschilderwerk, kunststof, staal en steenachtig

Omschrijving

Hieronder vindt u een overzicht van de bewerkingen c.q. handelingen betreffende het onderhoud buitenschilderwerk schildersystemen op kunststof, staal en steenachtige ondergrond volgens het 'Basisverf- en glasbestek 2016 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden'.

Bewerkingen / handelingen	Kunststof		Staal			Steen		
	OKD		OMS			OSD		
	04	05	02	03	08	06	07	10
Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen of afbijten	●	●						
Plaatselijk verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten			●	●				
Plaatselijk verflagen verwijderen door afsteken						●	●	
Alle verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten					●			
Alle verflagen verwijderen door afbijten of stralen								●
Intacte lagen reinigen en geheel schuren	●	●	●	●				
Intacte lagen reinigen						●	●	
Plaatselijk repareren						●	●	●
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag hechtprimer	●	●						
Plaatselijk aanbrengen van 2 lagen corrosiewerende primer			●	●				
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag grondverf			●					
Plaatselijk aanbrengen van 1 laag muurverf						●	●	
Aanbrengen van 1 laag corrosiewerende primer					●			
Aanbrengen van 1 laag grondverf				●	●			
Aanbrengen van 1 laag dekverf	●		●	●	●			
Aanbrengen van 1 laag muurverf						●		
Aanbrengen van 1 laag grondverf en 1 laag dekverf of 2 lagen dekverf	●							
Aanbrengen van 2 lagen muurverf							●	●

Daken

Gootconstructies

Onderhoud buitenschilderwerk houten boeiboord, goot en overstek, oplosmiddelhoudend vernis

Omschrijving

Voor een beschrijving van de schildersystemen volgens 'Basisverf- en glasbestek 2016 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden', zie de toelichting.

Uitgangspunten

Alle omschreven werkzaamheden moeten ononderbroken kunnen worden uitgevoerd onder normale werkomstandigheden.

Exclusief:

- klimtijden;
- steigerwerk.

Onderdeel	Bijzonderheid	Eenheid	Kosten per eenheid		
			OHV 01-	OHV 01	OHV 02
Boeiboord	Vlaktebreedte < 100 mm	m	5,38	7,44	13,-
	Vlaktebreedte 100 - 200 mm	m	7,40	9,88	19,75
	Vlaktebreedte > 200 mm	m ²	25,20	34,55	65,15
Goot of overstek	Met klossen	m ²	32,25	43,20	78,15
	Zonder klossen	m ²	27,55	37,30	68,-
Goot	Geprofileerd	m ²	34,25	43,70	93,25
Vogelschroot	Vlaktebreedte < 100 mm	m	5,38	7,44	13,-
	Vlaktebreedte 100 - 200 mm	m	7,40	9,88	19,75
	Vlaktebreedte > 200 mm	m ²	25,20	34,55	65,15